

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac remontowych w kotłowni:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego | - 1 kpl. |
| 2. Wymiana rozdzielaczy Dn 125 | - 3,4 m |
| 3. Wymiana rurociągów stalowych: | |
| - Dn 15 | - 1 m |
| - Dn 20 | - 1 m |
| - Dn 25 | - 1 m |
| - Dn 32 | - 3 m |
| - Dn 40 | - 3 m |
| - Dn 50 | - 5 m |
| - Dn 65 | - 4 m |
| - Dn 80 | - 6,5 |
| m | |
| 4. Izolacja rurociągów, gr. Izolacji 30mm: | |
| - Dn 20 | - 1 m |
| - Dn 25 | - 1 m |
| - Dn 32 | - 6 m |
| - Dn 40 | - 3 m |
| - Dn 50 | - 5 m |
| - Dn 65 | - 4 m |
| - Dn 80 | - 22,5 |
| m | |
| - Dn 125 | - 7,4 m |
| 5. Wymiana zaworów spustowych Dn 15 | - 5 szt. |
| 6. Wymiana odpowietrzników aut. Dn 15 wraz zaworami odcinającymi. | - 13 szt. |
| 7. Wymiana kurka manometrycznego | - 3 szt. |
| 8. Wymiana zaworów kulowych gwintowych na zawory kołnierzowe: | |
| - Dn 32 | - 8 szt. |
| - Dn 50 | - 4 szt. |
| - Dn 65 | - 4 szt. |
| - Dn 80 | - 7 |
| szt. | |
| 9. Wymiana zaworów zwrotnych gwintowych na zawory kołnierzowe: | |
| - Dn 32 | - 2 szt. |
| - Dn 50 | - 1 szt. |
| - Dn 65 | - 1 szt. |
| - Dn 80 | - 1 szt. |

10. Wymiana zaworów mieszających 3-drogowych wraz z napędami :
 - Dn 32 - 2 szt.
 - Dn 50 - 1 szt.
 - Dn 65 - 1 szt.

11. Wymiana zaworu bezpieczeństwa 0,25MPa, Dn 32 - 1 szt.
12. Wymiana zabezpieczenia przed brakiem wody w kotle - 1 szt.
13. Wymiana zmiękczacza wody wraz z armaturą towarzyszącą - 1 kpl.
14. Wymiana filtra oleju z automatycznym odpowietrzeniem - 2 kpl.
15. Wymiana licznika zużycia oleju - 1 szt.
16. Wymiana dodatkowego filtra oleju przed licznikiem - 1 szt.
17. Wymiana wskaźnika poziomu napełnienia zbiornika oleju. - 1 kpl.
18. Lokalizacja nieszczelności sieci cieplnej na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.
19. Wymiana linii zasilania elektrycznego kotłowni – przewód YKY 5 x 16 -100 mb